

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty wyburzeniowe					
1	KNR-W 4-01 d.10518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 18,35*9,65	m ² m ²	 177,078	
				RAZEM	177,078
2	KNR-W 4-01 d.10518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 18,35*9,65	m ² m ²	 177,078	
				RAZEM	177,078
3	KNR-W 4-01 d.10545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 4,60*3	m m	 13,800	
				RAZEM	13,800
4	KNR-W 4-01 d.10545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 33	m m	 33,000	
				RAZEM	33,000
5	KNR 4-04 d.10104-03	Rozebranie murów w budynkach o wys.do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 5,65+4,33/2*8,65*0,25	m ³ m ³	 10,332	
				RAZEM	10,332
6	KNR 4-04 d.10803-01	Rozebranie konstrukcji wentylacji dachowej z elementów stalowych nad I kondygnacja 0,30*0,30*3	m ² m ²	 0,270	
				RAZEM	0,270
7	KNR 4-04 d.10804-01	Rozebranie kratownic z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 9,25*6+18,66	m m	 74,160	
				RAZEM	74,160
8	KNR 4-04 d.10102-02	Rozebranie murów z cegły (ogniomur i kominy) na zaprawie cementowo-wapiennej (4,63+1,25)*0,60*0,60+0,77*0,80*9+9,65*0,60	m ³ m ³	 13,451	
				RAZEM	13,451
9	KNR 4-04 d.10305-02	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wierńców) przy grub.płyty stropów.do 15 cm 18,35*9,35*0,15	m ³ m ³	 25,736	
				RAZEM	25,736
10	KNR 4-04 d.10803-01	Rozebranie okien stalowych oraz bramy stalowej 0,85*1,80*8+1,45*2,35	m ² m ²	 15,648	
				RAZEM	15,648
11	KNR 4-04 d.10104-03	Rozebranie murów z pustaków w budynkach o wys.do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej {(4,63+5,94)/2*9,45+18,40*5,94+18,46*4,63}*0,40	m ³ m ³	 97,884	
				RAZEM	97,884
12	KNR 4-04 d.10302-01	Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm (18,46*2+9,45)*0,60*1,0+(0,55*1,60*6+1,55*1,60*10)*1,0+{(18,06*8,65)*0,10-(0,55*1,60*8+1,55*1,60*10)}*1,0	m ³ m ³	 41,684	
				RAZEM	41,684
13	KNR-W 4-01 d.10109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 41,6	m ³ m ³	 41,600	
				RAZEM	41,600
14	KNR-W 4-01 d.10109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 41,6*16	m ³ m ³	 665,600	
				RAZEM	665,600