

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach zadania „Ochrona i promocja lokalnej bioróżnorodności poprzez zagospodarowanie parku rekreacyjnego w Pakosławicach”

ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 172/2, Pakosławice
INWESTOR : URZĄD GMINY PAKOSŁAWICE
ADRES INWESTORA : REŃSKA WIEŚ 1 48-315 PAKOSŁAWICE
WYKONAWCA ROBÓT : z przetargu
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Wiesław Półchłopek

Stawka roboczogodziny : zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] %R, S
Zysk [Z] %R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] %Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 00.00 zł
Podatek VAT : 00.00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 00.00 zł

Słownie: zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Pakosławice zagospodarowanie dz172/2

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112720-8	Zagospodarowania działki nr 172/2 w Pakosławicach			
1.1	45112710-5	ROBOTY ZIEMNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1	KNR 2-21 d.1. 0502-03 1 analogia	Wykonanie nawierzchni z uwałowanego żwiru wraz z podbudową i przygotowaniem terenu 250.00	m2 m2	 250.000	
				RAZEM	250.000
2	KNR 2-21 d.1. 0502-03 1 analogia	Wykonanie nawierzchni z uwałowanego żwiru wraz z podbudową i przygotowaniem terenu pod plac gospodarczy 65.00	m2 m2	 65.000	
				RAZEM	65.000
3	KNR 2-31 d.1. 0407-01 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wraz z podbudową i przygotowaniem terenu - obrzeża parkowe 1300.00	m m	 1300.000	
				RAZEM	1300.000
4	KNR 2-21 d.1. 0416-01 1 analogia	Wykonanie herbarium wraz z nasadzeniami - sadzonki ziół podstawowych 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
5	kalk. własna d.1. 1	Zakup wraz z montażem i dostawą ławek parkowych (drewno, stal) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	kalk. własna d.1. 1	Oświetlenie placu wraz z latarniami parkowymi ozdobnymi i budowa zasilania typ LED 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	kalk. własna d.1. 1	Ozdobne pojemniki na odpadki 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
8	kalk. własna d.1. 1	Zakup wraz z montażem i dostawą tablic informacyjnych regulaminowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	kalk. własna d.1. 1	Klomb kwiatowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

10	KNR-W 2-02 d.1. 1804-11 1	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 180.00	m m	180.000	
				RAZEM	180.000
11	d.1. kalk. własna 1	Ogrodzenie w formie żywopłotu o H=0,50 m 25.00	mb mb	25.000	
				RAZEM	25.000
12	d.1. kalk. własna 1	Wykonanie bramy wjazdowej z siatki powlekanej na konstrukcji stalowej rozwiernej szer.4,0m i H=1,50 m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.1. kalk. własna 1	Ścieżka dydaktyczna wśród starodrzewiu - wykonanie tablic edukacyjnych roślinności lokalnej 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-21 d.1. 0408-02 1	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - wraz z podbudową i przygotowaniem terenu 600.00	m2 m2	600.000	
				RAZEM	600.000
15	d.1. kalk. własna 1	Kompostownik - zakup wraz z montażem i dostawą (drewno)	szt		
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29543

Pakoślawice zagospodarowanie dz172/2

OBMIAR